

附件

海南省工程建设项目建设计划表



序号	项目名称	招标人 名称	项目概况		预计招标时间
			招标 内容	估算投资 (万元)	
1	S314 天四线 K94+500 段水毁 修复工程	海南省公 路管理局 东方公路 分局	原路为沥青混凝土路面，路基宽度为 8.5m，其中：行车道宽 2×3.5m，土路肩宽 2×0.75m。K94+500~K94+542 段原设计在原有边坡上设置 3m 路肩墙，路基排水方式为自然散排。K94+500~K94+542 段受强风强降雨以及昌化江上游水坝泄洪，河道水位上涨，河水对旧路原坡脚反复冲刷，导致该段右侧路基边坡滑塌，原有路肩挡土墙滑塌，严重影响行车安全。现对此进行水毁修复，在路基右侧坡脚处设置抗滑桩板墙，然后回填压实边坡后设置坡面铺砌防护，对现有损坏的波形梁护栏做拆除新建处理。	施工	233.31 万元 2024 年 12 月

备注：本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。