

海南省交通运输厅

琼交公路函〔2020〕324号

海南省交通运输厅关于 文昌至琼海高速公路万泉互通H线 2号桥预制箱梁改为现浇箱梁设计变更的批复

省交通工程建设局：

你局《关于报送文昌至琼海高速公路万泉互通H线2号桥预制箱梁改为现浇箱梁设计变更资料的请示》（琼交建局〔2020〕70号）收悉。根据省交通工程造价管理站《关于文昌至琼海高速公路万泉互通H线2号桥预制箱梁改为现浇箱梁设计变更造价审查的报告》（琼交造价〔2020〕8号），经研究，现批复如下。

一、设计变更内容

根据省厅《关于文昌至琼海高速公路万泉互通桥梁结构型式设计变更申请的批复》（琼交运建函〔2018〕669号），同意将文昌至琼海高速公路万泉互通H线2号桥3跨20米预制箱梁设计变更为现浇连续箱梁。

二、设计变更预算审核

（一）变更计价。按合理施工组织方案，纠正现浇箱梁的后张法预应力钢绞线4-7-20-29定额计价错误，调整按4-7-20-39子目及定额工程量10.9778吨、4-7-20-17子目及定额工程量-

6.579(负数)吨计价；纠正柱式墩台高20m以内定额子目计价，调整按10m以内定额子目计价；纠正C30混凝土墩台帽等12项定额数量（增加损耗数量）。按施工图预算批复费率及《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定计取预算费率。本项设计变更的材料预算价，采用项目招标时期《海南交通质监与造价信息》材料价格信息、运费计算，共调整水泥、碎石、中粗砂及型钢等10项材料预算价。

（二）工程数量。经对变更设计文件及原设计文件工程量复核，工程数量基本准确。

三、设计变更预算金额

送审变更增加清单金额36.1242万元；送审定额计价预算造价38.1397万元，其中建筑安装工程费38.1397万元。审查后定额计价预算造价33.3287万元，核减4.811万元；其中建筑安装工程费33.3287万元，核减4.811万元。

附件：省交通工程造价管理站关于文昌至琼海高速公路万泉互通H线2号桥预制箱梁改为现浇箱梁设计变更造价审查的报告（琼交造价〔2020〕8号）



（此件主动公开）